

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ z dnia 27.05.2020r.

PYTANIE 1:

Wykonawca wnosi o informację, czy na każdy punkt logiczny (1RJ45) należy przewidzieć gniazdo z płytą czołową, czy zaplanowane w pomieszczeniu mają być w jednym gnieździe zespolonym?

Mogą być w jednym gnieździe zespolonym.

PYTANIE 2:

Wykonawca wnosi o informację, czy wymiary PPD są prawidłowe szczególnie chodzi o wysokość 145mm

Wymiar wysokości jest prawidłowy. Przykładowy widok szafki w załączniku.

PYTANIE 3:

Wykonawca wnosi o informację czy instalacja ma obejmować zasilanie poszczególnych Punktów logicznych, jeżeli tak to prosimy o odpowiedź:

- a) czy istnieje rozdzielnica zasilająca piętrowa czy należy ją wykonać?
Istnieją 3 rozdzielnie piętrowe z których można skorzystać.
- b) z którego miejsca należy zasilic rozdzielnicę piętrową?
c) Istnieją 3 rozdzielnie piętrowe z których można skorzystać.
- d) jakie obciążenie zasilające przyjąć na 1 punkt logiczny?
Nie dotyczy.
- e) ile gniazd zasilających DATA ma być zastosowanych do sieci LAN 2,3
W 12 szafach PPD powinna znaleźć się listwa zasilająca.
- f) czy zasilanie ma być wykonane również dla gniazd zasilania ogólnego w ramach punktu logicznego?
Nie.

PYTANIE 4:

Czy są pionowe ciągi kablowe pionowe?

Brak. Obecna instalacja kablowa jest położona w listwach. Nie będzie deinstalacji obecnej sieci.

PYTANIE 5:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na jakich odcinkach są istniejące trasy kablowe do kabli miedzianych i światłowodowych?

Trasy kablowe są na całej długości pietra IV. Trasy te są w pełni wykorzystane. Nie przewidujemy likwidacji obecnej sieci LAN.

Istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności wykonania przewiertu w stronie między piętrem V i IV.

PYTANIE 6:

Proszę o informację czy w zapisie w specyfikacji prac do wykonania „dostarczenie i montaż do szafy telekomunikacyjnej paneli krosowych,” chodzi Zamawiającemu o szafy PPD?

Dla PPD i GPD.



PYTANIE 7:

Nad, którym pomieszczeniem kondygnacji 4 znajduje się pomieszczenie GPD?

Nad pomieszczeniem 4,16.

PYTANIE 8:

Czy Wykonawca ma w ofercie przewidzieć kable krosowe, jeżeli tak to jakiej długości i w jakiej ilości?

Tak. 144 szt. Orientacyjny podział ile szt. poszczególnych długość: 20 szt. 10m, 15 szt. 7.5 m, 10 szt. 5m, 99 szt. 3m.

PYTANIE 9:

Czy do systemu będzie lub będą podłączane zasilacze UPS?

Nie.

PYTANIE 10:

Czy całość nowych tras kablowych ma być prowadzona natynkowo w listwach kablowych?

Tak.

PYTANIE 11:

Proszę o uszczegółowienie zapisu „gwarancja wieczysta, czy należy przez nią rozumieć powyżej 60 miesięcy?

Zależy nam na gwarancji wieczystej na sprzęt aktywny.

PYTANIE 12:

Czy w związku z utrudnieniami COVID-19 i trudnościami w przygotowaniu w tak krótkim terminie oferty, Zamawiający może przesunąć termin składania do 05.06.2020?

Nie przewidujemy zmiany terminu.

PYTANIE 13:

Czy GPD ma wystarczająco dużo miejsca na montaż niezbędnych elementów?

Tak.